

Verificación termoreactor de digestión



Verificación en hasta 2 puntos de temperatura del termoreactor, utilizando un termómetro certificado ENAC UNE-EN ISO 17025 por laboratorio acreditado en las temperaturas de calibración.

- Puntos de temperatura de calibración: 105 °C y 150 °C.
- Posiciones de calibración: 1 (punto de verificación).

La verificación se realizará tomando 5 medidas de temperatura en el punto de verificación del equipo tras llegar a la temperatura de programación.

NOTA: La verificación del equipo no conlleva el ajuste de éste.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -